

ZOZNAM STAVEBNÝCH ČINNOSTÍ

ANYBAU s.r.o.

Cenník platný od 1. 9. 2017 (Ceny sú bez DPH).

BETONÁRSKE PRÁCE			m.j.
Podkladný betón			m ³
Základová doska / Päťka / Základový pás			m ³
Steny jednostranné / dvojstranné			m ³
Šachty			m ³
Parapety / Atiky			m ³
Stĺpy hranaté			m ³
Stĺpy kruhové			m ³
Stropy doskové - liate betónovým čerpadlom - bez natáhovania prídavných hadíc			m ³
Stropy doskové - liate betónovým čerpadlom - s natáhouvaním prídavných hadíc k čerpadlu	4,00 €	za 1 meter hadíc	m ³
Stropy doskové - liate bádou (1 m3)			m ³
Stropy doskové v spáde do 2 % (v jednej naklonenej rovine)			m ³
Trámy, prievlaky, nosníky, hlavice - betonáž so stropom			m ³
Trámy, prievlaky, nosníky - betonáž osobitne			m ³
Balkóny monolitické - so sokľami po čelnej a bočných stranách, s vyspádovaním do vpuste			m ³
Balkóny monolitické - bez sokľov, so spádovaním			m ³
Balkóny monolitické - bez sokľov, bez spádovania			m ³
Rampy v spáde (nehladené, neleštené)			m ³
Schodisko - medzipodesta			m ³
Schodisko - monolitické rovnoramenné alebo nerovnoramenné			m ³
DEBNIACE PRÁCE			m.j.
	výš., resp. hrúb. konštrukcie	zriadenie / odstránenie	
Príplatok k jednotkovej cene za oblé steny, oblé obvodové debnenie			
Príplatok k jednotkovej cene pri prácach nad 12 NP			
Otvory do 2 m2 sa započítavajú do plochy debnenia (nad 2 m2 sa odpočítavajú od plochy debnenia)			
Podkladný a krycí betón		zriadenie + odstránenie	bm
Základová doska, päťka, základové pásy, základové steny (dojazdy) - debnenie ručne (bez žeriava)		zriadenie + odstránenie	m ²
Základová doska, päťka, základové pásy, základové steny (dojazdy) - debnenie pomocou žeriava		zriadenie + odstránenie	m ²
Steny 2-stranné (1 zmena smeru debnenia steny každých 10 m priemerne na podlažie)	do výšky 3,3 m	zriadenie + odstránenie	m ²
Steny 2-stranné (2 zmeny smeru debnenia steny každých 10 m priemerne na podlažie)	do výšky 3,3 m	zriadenie + odstránenie	m ²
Steny 2-stranné (3 zmeny smeru debnenia steny každých 10 m priemerne na podlažie)	do výšky 3,3 m	zriadenie + odstránenie	m ²
Steny 2-stranné (4 zmeny smeru debnenia steny každých 10 m priemerne na podlažie)	do výšky 3,3 m	zriadenie + odstránenie	m ²
Steny 2-stranné (1 zmena smeru debnenia steny každých 10 m priemerne na podlažie)	od výšky 3,3 m do výšky 6,6 m	zriadenie + odstránenie	m ²
Steny 2-stranné (2 zmeny smeru debnenia steny každých 10 m priemerne na podlažie)	od výšky 3,3 m do výšky 6,6 m	zriadenie + odstránenie	m ²
Steny 2-stranné (3 zmeny smeru debnenia steny každých 10 m priemerne na podlažie)	od výšky 3,3 m do výšky 6,6 m	zriadenie + odstránenie	m ²
Steny 2-stranné (4 zmeny smeru debnenia steny každých 10 m priemerne na podlažie)	od výšky 3,3 m do výšky 6,6 m	zriadenie + odstránenie	m ²
Steny 1-stranné (1 zmena smeru debnenia steny každých 10 m priemerne na podlažie) - bez montáže kotviacich predstihov	do výšky 3,3 m	zriadenie + odstránenie	m ²
Steny 1-stranné (2 zmeny smeru debnenia steny každých 10 m priemerne na podlažie) - bez montáže kotviacich predstihov	do výšky 3,3 m	zriadenie + odstránenie	m ²
Steny 1-stranné (3 zmeny smeru debnenia steny každých 10 m priemerne na podlažie) - bez montáže kotviacich predstihov	do výšky 3,3 m	zriadenie + odstránenie	m ²
Steny 1-stranné (4 zmeny smeru debnenia steny každých 10 m priemerne na podlažie) - bez montáže kotviacich predstihov	do výšky 3,3 m	zriadenie + odstránenie	m ²
Steny 1-stranné (1 zmena smeru debnenia steny každých 10 m priemerne na podlažie) - bez montáže kotviacich predstihov	od výšky 3,3 m do výšky 6,6 m	zriadenie + odstránenie	m ²
Steny 1-stranné (2 zmeny smeru debnenia steny každých 10 m priemerne na podlažie) - bez montáže kotviacich predstihov	od výšky 3,3 m do výšky 6,6 m	zriadenie + odstránenie	m ²
Steny 1-stranné (3 zmeny smeru debnenia steny každých 10 m priemerne na podlažie) - bez montáže kotviacich predstihov	od výšky 3,3 m do výšky 6,6 m	zriadenie + odstránenie	m ²
Steny 1-stranné (4 zmeny smeru debnenia steny každých 10 m priemerne na podlažie) - bez montáže kotviacich predstihov	od výšky 3,3 m do výšky 6,6 m	zriadenie + odstránenie	m ²
Kotviaci predstich pre jednostranku - zabudovaný pred betonážou dosky + vyspravenie po odstránení debnenia			1 pár
Kotviaci predstich pre jednostranku - zabudovaný po betonáži dosky (chemická kotva) + vyspravenie po odstránení debnenia	bez dodávky chémie	bez dodávky pištole na chémiu	1 pár
Steny šachtové - 1 jadro	do výšky 3,3 m	zriadenie + odstránenie	m ²
Steny šachtové - 2 jadrá	do výšky 3,3 m	zriadenie + odstránenie	m ²
Steny šachtové - 3 jadrá	do výšky 3,3 m	zriadenie + odstránenie	m ²
Steny šachtové - 4 jadrá a viac	do výšky 3,3 m	zriadenie + odstránenie	m ²
Steny šachtové - 1 jadro	od výšky 3,3 m do výšky 6,6 m	zriadenie + odstránenie	m ²

Steny šachtové - 2 jadrá	od výšky 3,3 m do výšky 6,6 m	zriadenie + odstránenie	m ²
Steny šachtové - 3 jadrá	od výšky 3,3 m do výšky 6,6 m	zriadenie + odstránenie	m ²
Steny šachtové - 4 jadrá a viac	od výšky 3,3 m do výšky 6,6 m	zriadenie + odstránenie	m ²
Parapet / Atika	do výšky 1,5 m	zriadenie + odstránenie	m ²
Parapet / Atika	do výšky 0,5 m	zriadenie + odstránenie	m ²
Stípy hranaté	do výšky 3,3 m	zriadenie + odstránenie	m ²
Stípy hranaté	od výšky 3,3 m do výšky 6,6 m	zriadenie + odstránenie	m ²
Stípy kruhové	do výšky 3,3 m	zriadenie + odstránenie	m ²
Stípy kruhové	od výšky 3,3 m do výšky 6,6 m	zriadenie + odstránenie	m ²
Stípy oblé / elipsovité - zo systémového debnenia	do výšky 3,3 m	zriadenie + odstránenie	m ²
Stípy oblé / elipsovité - zo systémového debnenia	od výšky 3,3 m do výšky 6,6 m	zriadenie + odstránenie	m ²
Stípy oblé / elipsovité - zo systémového debnenia v kombinácii s tradičným vydebnením	do výšky 3,3 m	zriadenie + odstránenie	m ²
Stípy oblé / elipsovité - zo systémového debnenia v kombinácii s tradičným vydebnením	od výšky 3,3 m do výšky 6,6 m	zriadenie + odstránenie	m ²
Prievlaky, nosníky, trámy, hlavice, rímsy, konzoly, medzipodesty, podesty - vrátane podpornej konštrukcie	do výšky 3,5 m	zriadenie	m ²
Prievlaky, nosníky, trámy, hlavice, rímsy, konzoly, medzipodesty, podesty - vrátane podpornej konštrukcie	do výšky 3,5 m	odstránenie	m ²
Prievlaky, nosníky, trámy, hlavice, rímsy, konzoly, medzipodesty, podesty - vrátane podpornej konštrukcie	nad 3,5 do 5 m	zriadenie	m ²
Prievlaky, nosníky, trámy, hlavice, rímsy, konzoly, medzipodesty, podesty - vrátane podpornej konštrukcie	nad 3,5 do 5 m	odstránenie	m ²
Prievlaky, nosníky, trámy, hlavice, rímsy, konzoly, medzipodesty, podesty - vrátane podpornej konštrukcie	od 5 m do 6,2 m	zriadenie	m ²
Prievlaky, nosníky, trámy, hlavice, rímsy, konzoly, medzipodesty, podesty - vrátane podpornej konštrukcie	od 5 m do 6,2 m	odstránenie	m ²
Priestorová podporná konštrukcia - H-rámy, veže, stoly (Objem = vydebnená plocha nad priestorovou konštrukciou x výška priestorovej konštrukcie. Plocha debnenia stropu nad priestorovou konštrukciou ie započítana len na 30 %)		zriadenie	m ³
Priestorová podporná konštrukcia - H-rámy, veže, stoly		odstránenie	m ³
Stropy doskové vrátane podpornej konštrukcie, vrátane prestupov a ich zakrývania, vrátane dočasného zábradlia	do výšky 3,5 m	zriadenie	m ²
Stropy doskové vrátane podpornej konštrukcie, vrátane prestupov a ich zakrývania, vrátane dočasného zábradlia	do výšky 3,5 m	odstránenie	m ²
Stropy doskové vrátane podpornej konštrukcie, vrátane prestupov a ich zakrývania, vrátane dočasného zábradlia	nad 3,5 do 5 m	zriadenie	m ²
Stropy doskové vrátane podpornej konštrukcie, vrátane prestupov a ich zakrývania, vrátane dočasného zábradlia	nad 3,5 do 5 m	odstránenie	m ²
Stropy doskové vrátane podpornej konštrukcie, vrátane prestupov a ich zakrývania, vrátane dočasného zábradlia	od 5 m do 6,2 m	zriadenie	m ²
Stropy doskové vrátane podpornej konštrukcie, vrátane prestupov a ich zakrývania, vrátane dočasného zábradlia	od 5 m do 6,2 m	odstránenie	m ²
Obvodové debnenie stropu		zriadenie + odstránenie	m ²
Obvodové debnenie stropu (pôdorys nepravidelný - oblúkový)		zriadenie + odstránenie	m ²
Debnenie rámp vrátane podpornej konštrukcie	do výšky 2 m	zriadenie	m ²
Debnenie rámp vrátane podpornej konštrukcie	do výšky 2 m	odstránenie	m ²
Debnenie rámp vrátane podpornej konštrukcie	od výšky 2 m do výšky 3,5 m	zriadenie	m ²
Debnenie rámp vrátane podpornej konštrukcie	od výšky 2 m do výšky 3,5 m	odstránenie	m ²
Debnenie rámp vrátane podpornej konštrukcie	nad výšku 3,5 m	zriadenie	m ²
Debnenie rámp vrátane podpornej konštrukcie	nad výšku 3,5 m	odstránenie	m ²
Schodisko - tradičné debnenie rovnoramenného schodiska vrátane podpornej konštrukcie a debnenia stupňov	do výšky 3,5 m	zriadenie + odstránenie	1 stupeň
Schodisko - tradičné debnenie rovnoramenného schodiska vrátane podpornej konštrukcie a debnenia stupňov	nad výšku 3,5 m	zriadenie + odstránenie	1 stupeň
Schodisko - tradičné debnenie točeného, nerovnoramenného schodiska vrátane podpornej konštrukcie a debnenia stupňov	do výšky 3,5 m	zriadenie + odstránenie	1 stupeň
Schodisko - tradičné debnenie točeného, nerovnoramenného schodiska vrátane podpornej konštrukcie a debnenia stupňov	nad výšku 3,5 m	zriadenie + odstránenie	1 stupeň
Prestup cez stenu / strop do (1 ks na 15 m2 v cene debnenia steny / stropu)	do 2 m2		ks
PREFABRIKÁTY		charakteristika	m.j.
Osadenie ramena schodiska - vrátane nakladania a vykladania, vrátane akustických podložiek pod prefabrikát (bez prekrývania schodiska proti poškodeniu a výspravok úchyto)			ks
Osadenie ramena schodiska - vrátane nakladania a vykladania, vrátane akustických podložiek pod prefabrikát (bez prekrývania schodiska proti poškodeniu a výspravok úchyto)	točené schodisko		ks
Osadenie prefabrikovaného balkóna - vrátane nakladania a vykladania (bez prekrývania balkóna proti poškodeniu) - výpichy z jednej strany			ks
Osadenie prefabrikovaného balkóna - vrátane nakladania a vykladania (bez prekrývania balkóna proti poškodeniu) - výstuž z viacerých strán balkóna prípadne spájanie balkónov tŕmi	rohový balkón		ks
DILATÁCIE, COMAXY, TESNENIA, BOZP, IZOLÁCIE		charakteristika	zriadenie / odstránenie
Výplň dilatácie - lepenie EPS na PUR penu			m2
Deb. prac. škár a zmršťov. pásov			m2
Vylamovací dielec STABOX / COMAX			bm
Tesnenie	bentonitové napučavé tesnenie		bm
Tesnenie	tesniace plechy		bm
Tesnenie	dilatačné pásy		bm
Tesnenie	profil pre riadené trhliny		bm

Zábradlie trvalé po dobu realizácie		zriadenie	bm
Zábradlie trvalé po dobu realizácie		odstránenie	bm
Podlahy v šachtách		zriadenie + odstránenie	m ²
Šplhacia lávka vrátane doplnenia bočného zábradlia			bm
Plošiny s ochrannými sieťami			bm
Schodiskové veže		zriadenie	m ³
Schodiskové veže		odstránenie	m ³
Podlahy mimo pôdorysu stropu vrátane zábradľových konzol a dosiek		zriadenie + odstránenie	m ²
Základná hodinová sadzba pri naviac prácach - tesárske, prípadne iné odborné práce			hod
Základná hodinová sadzba pri naviac prácach - pomocné práce			hod